

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน โดย นายเจริญ ศิริคำ นายกองกิจการบริหาร ส่วนตำบลนาบอน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นื่องแซมปการก่อสร้าง มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๗๐ หมู่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวสวลี ขจรสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไป ในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย ๔๑ - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่ ๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิมข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน บุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย ๔๑ - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ บุกเบิกถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่บุกเบิกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ใช้วัสดุดินถมยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบเกรดตัดระบายน้ำตลอดช่วงบุกเบิกสองข้างทางตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. (คุณภาพชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน บุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย ๔๑ - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ บุกเบิกถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่บุกเบิกไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ใช้ วัสดุดินถมยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด เกลี่ยเรียบเกรดตัดระบายน้ำตลอดช่วงบุกเบิกสองข้างทางตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. (คุณภาพชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเจริญ ศิริคำ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสวลี ขจรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุนันทา ทิพย์สุขุม)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

แก้ไขใหม่เป็น ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยใช้เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ แทน

ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท - ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็น จำนวนเงิน ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย ๔๑ - ถนนสี่แยกบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

แก้ไขใหม่เป็น ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓๔๕,๔๙๔.๗๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท - ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็น จำนวนเงิน ๓๔๕,๔๙๔.๗๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย ๔๑ - ถนนสี่แยกบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

โดยถือเอาบันทึกข้อความกองช่าง ที่นศ ๗๘๒๐๓/๓๔๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องขอแก้ไขปริมาณงานและตัดลดวงเงินงบประมาณ โครงการบุกเบิกถนน สายเอเชีย๔๑-ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเจริญ ศิริคำ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสวลี ขจรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุนันทา ทิพย์สุขุม)

ข้อความอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเจริญ ศิริคำ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสวลี ขจรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุนันทา ทิพย์สุขุม)

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุและค่าแรง

โครงการบุกเบิกถนน สายเอเชีย 41 - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการตามแบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างเดิม				รายการตามแบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างใหม่				หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานฉาบปูน (ขนาดกลาง)	2,400.00	ตร.ม	8,904.00	งานฉาบปูน (ขนาดกลาง)	2,200.00	ตร.ม	8,162.00	
2	งานตัดหินปูพื้นทาง	480.00	ลบ.ม	10,560.00	งานตัดหินปูพื้นทาง	440.00	ลบ.ม	9,680.00	
3	งานหินคลุกผิวจราจร	360.00	ลบ.ม	90,000.00	งานหินคลุกผิวจราจร	330.00	ลบ.ม	82,500.00	
4	งานขนส่งหินคลุก (ระยะทาง 25 กม.)	360.00	ลบ.ม	40,546.80	งานขนส่งหินคลุก (ระยะทาง 25 กม.)	330.00	ลบ.ม	37,167.90	
5	งานเกลี่ยเรียบหินคลุก	360.00	ลบ.ม	5,400.00	งานเกลี่ยเรียบหินคลุก	330.00	ลบ.ม	4,950.00	
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น3) ขนาด $\emptyset 0.60 \times 1.00$ เมตร (ชุด+วาง+ยาแนว+ถมกลบ)	7.00	ท่อน	9,389.66	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น3) ขนาด $\emptyset 0.60 \times 1.00$ เมตร (ชุด+วาง+ยาแนว+ถมกลบ)	7.00	ท่อน	9,389.66	
7	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น3) ขนาด $\emptyset 1.00 \times 1.00$ เมตร (ชุด+วาง+ยาแนว+ถมกลบ)	14.00	ท่อน	40,764.78	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น3) ขนาด $\emptyset 1.00 \times 1.00$ เมตร (ชุด+วาง+ยาแนว+ถมกลบ)	14.00	ท่อน	40,764.78	
8	งานดินถมยกยกระดับ	360.00	ลบ.ม	59,400.00	งานดินถมยกยกระดับ	330.00	ลบ.ม	54,450.00	
	รวมค่าจ้างต้นพัน			264,965.24	รวมค่าจ้างต้นพัน			247,064.34	
	ค่า Factor F			1.3984	ค่า Factor F			1.3984	
	รวมราคาค่าก่อสร้างใหม่			370,527.39	รวมราคาค่าก่อสร้างใหม่			345,494.77	
	คิดเป็นราคาค่าจ้าง(1)			356,000.00	คิดเป็นราคาค่าจ้าง(2)			345,494.77	
	คิดเป็นราคากลางส่วนที่ปรับลดระหว่าง(1)-(2)				คิดเป็นราคากลางส่วนที่ปรับลด = 10,505.23 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)			10,505.23	

(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยนายช่างโยธา/ผู้ควบคุมงาน
 (นางเยาวภา สุมะจิต)

พยาน
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ที่ นศ.๗๘๒๐๓/๓๔๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแก้ไขปริมาณงานและตัดลดวงเงินงบประมาณโครงการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย๔๑ - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุและค่าแรง จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ได้ว่าจ้าง ร้านน้องแฮมป์การก่อสร้าง โดย นางสาวสวลี ขจรสุวรรณ ดำเนินโครงการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย๔๑ - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช บุกเบิกถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่บุกเบิกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ใช้วัสดุดินถมยกระดัดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ เกรดตัดคูระบายน้ำตลอดช่วงบุกเบิกสองข้างทางตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๗ ท่อน ,วางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น๓) ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

จากการที่ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยทำการกรุยทาง ถางป่า ขุดต่อ เพื่อทำการตัดดินขึ้นรูปถนน และได้ทำการตรวจวัดระยะทางของการขึ้นรูปถนนอีกครั้ง ผลปรากฏว่า ระยะทางที่จะดำเนินการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย๔๑ - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระยะทางในการดำเนินงานจริง ๕๕๐ เมตร ซึ่งไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้างที่มีระยะทาง ๖๐๐ เมตร เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนบุกเบิกใหม่จึงเกิดความคาดเคลื่อนจากการสำรวจและวัดระยะทางในขั้นตอนแรก จึงสั่งผู้รับจ้างหยุดงานไว้ก่อนชั่วคราว เพื่อตัดลดปริมาณงานและตัดลดวงเงินงบประมาณ

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....นางวราสนา ศิลปวิสุทธิ.....พยาน

ข้อเสนอแนะ



๑.เห็นควรแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื่อลดปริมาณงาน จากเดิม โครงการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย๔๑ - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช บุกเบิกถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่บุกเบิกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ใช้วัสดุดินถมยกระดัดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ เกรดตัดคูระบายน้ำตลอดช่วงบุกเบิกสองข้างทางตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๗ ท่อน ,วางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น๓) ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน


...../แก้ไขเป็น.....



แก้ไขเป็น โครงการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย๔๑ - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช บุกเบิกถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่บุกเบิกไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ใช้วัสดุดินถมยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ เกรดตัดคุ้ระบายน้ำตลอดช่วงบุกเบิกสองข้างทางตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น๓) ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน

๒.เห็นควร พิจารณาให้ลดปริมาณงานและตัดทอนวงเงินงบประมาณลงจำนวน ๑๐,๕๐๕.๒๓ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  (นางเยาวนาถ สุเมธีกุล) ผู้ช่วยนายช่างโยธา/ผู้ควบคุมงาน (ลงชื่อ)  (ผู้รับจำ)

ความเห็น ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  วันที่ ๑๓ มิ.ย ๖๕ ๑๐.๐๐ น.
 ๑๕ มิ.ย ๖๕ ๑๐.๐๐ น.
 ๑๖ มิ.ย ๖๕ ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  พยาน  (นางภาสณา ศิลปประดิษฐ์) พยาน
 (นายภัทรเดช ทองแป้น) ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ





โครงการบุกเบิกถนน สายเอเชีย41 - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการตามแบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างใหม่

ลำดับที่	รายการตามแบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างเดิม			รายการตามแบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างใหม่				
รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานฉาบปูน	2,400.00	ตร.ม	8,904.00	งานฉาบปูน (ขนาดกลาง)	2,200.00	ตร.ม	8,162.00
2	งานตัดขึ้นรูปคันทันทาง	480.00	ลบ.ม	10,560.00	งานตัดขึ้นรูปคันทันทาง	440.00	ลบ.ม	9,680.00
3	งานหินคลุกผิวจราจร	360.00	ลบ.ม	90,000.00	งานหินคลุกผิวจราจร	330.00	ลบ.ม	82,500.00
4	งานขนส่งหินคลุก (ระยะทาง 25 กม.)	360.00	ลบ.ม	40,546.80	งานขนส่งหินคลุก (ระยะทาง 25 กม.)	330.00	ลบ.ม	37,167.90
5	งานเกลี่ยเรียบหินคลุก	360.00	ลบ.ม	5,400.00	งานเกลี่ยเรียบหินคลุก	330.00	ลบ.ม	4,950.00
6	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.(คุณภาพชั้น3) ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ เมตร (ชุด+วง+ยาแนว+ถมกลบ)	7.00	ท่อน	9,389.66	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.(คุณภาพชั้น3) ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ เมตร (ชุด+วง+ยาแนว+ถมกลบ)	7.00	ท่อน	9,389.66
7	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.(คุณภาพชั้น3) ขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ เมตร (ชุด+วง+ยาแนว+ถมกลบ)	14.00	ท่อน	40,764.78	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.(คุณภาพชั้น3) ขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ เมตร (ชุด+วง+ยาแนว+ถมกลบ)	14.00	ท่อน	40,764.78
8	งานดินถมยกกระดาน	360.00	ลบ.ม	59,400.00	งานดินถมยกกระดาน	330.00	ลบ.ม	54,450.00
	รวมค่างานต้นทุน			264,965.24	รวมค่างานต้นทุน			247,064.34
	ค่า Factor F			1.3984	ค่า Factor F			1.3984
	รวมราคาค่าก่อสร้างใหม่			370,527.39	รวมราคาค่าก่อสร้างใหม่			345,494.77
	คิดเป็นราคาสัญญาจ้าง(1)			356,000.00	คิดเป็นราคาสัญญาจ้าง(1)			345,494.77
	คิดเป็นราคากลางส่วนที่ปรับลดระหว่าง(1)-(2)				คิดเป็นราคากลางส่วนที่ปรับลดระหว่าง(1)-(2)			10,505.23

คิดเป็นราคากลางส่วนที่ปรับลด = 10,505.23 บาท (ตั้งพื้นที่หรือทำบาทยี่สิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา/ผู้ควบคุมงาน
 (นางเยาวนาล สุเมธีกุล)
 ผู้รับจ้าง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ที่ นศ.78203/-

วันที่ 2 เม.ย. 64

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายภัทรเดช ทองแป้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาบอน) รายงานครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 / 64 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 64

งานโครงการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย41 - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช บุกเบิกถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่บุกเบิกไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ใช้วัสดุดินถมยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ เกรดตัดคูระบายน้ำตลอดช่วงบุกเบิกสองข้างทางตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น3) ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว 7 ท่อน ,วางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น3) ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 แถวละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 79/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 27 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 25 เมษายน 2564 แล้วเสร็จวันที่ รวม..... วัน ค่าก่อสร้าง 356,000.00.-บาท ค่าปรับวันละ 890.-บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ผู้รับจ้าง นื่องแซมซึ้งการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1.นายภัทรเดช ทองแป้น ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยาลณี ชูดำ กรรมการ
3.นางนิภาพร เขียวทองจันทร์ กรรมการ

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

Table with 8 columns: %ผลงาน, ระยะเวลาก่อสร้าง, จำนวนงวด, เงินงบประมาณ, เบิกจ่ายแล้ว. Includes handwritten data for 3.30% completion and 356,000.- budget.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเยาวนาถ สุเมธีกุล) ผู้ควบคุมงาน

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วน ของงาน%	ผลงาน%			ผลรวมงาน%
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1.	งานถางป่าชุดต่อขนาดกลาง	3.30	-	3.30	-	3.30
2.	งานตัดขั้นรูปคันทาง	3.90	-	-	-	-
3.	งานดินยกระดับ	22.10	-	-	-	-
4.	งานหินคลุกผิวจราจร	33.60	-	-	-	-
5.	งานขนส่งหินคลุก(ระยะทาง 25 กม.)	15.10	-	-	-	-
6.	งานเกลี่ยเรียบหินคลุก	2.00	-	-	-	-
7.	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (คุณภาพชั้น3) ขนาด \varnothing 0.60 \times 1.00 เมตร (ชุด+วาง+ยาแนว+ ถมกลบ)	3.50	-	-	-	-
8.	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (คุณภาพชั้น3) ขนาด \varnothing 1.00 เมตร (ชุด+วาง+ยา แนว+ถมกลบ)	15.30	-	-	-	-
9.	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.20	-	-	-	-

ผู้ทำจ้าง
(ลงชื่อ)..... พยาน

ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวาสนา ศิลปวิเศษ)



ปัญหา-อุปสรรค

- ไม่มี
- มี ดังนี้

เนื่องจาก... (ข้อความที่เขียนในช่องปัญหา-อุปสรรค)

.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
27 มี.ค. 64	ผู้รับจ้างยกไม้เข้า ตาเนินอน	
28 มี.ค. 64	ผู้รับจ้างยกไม้เข้าตาเนินอน	
29 มี.ค. 64	ผู้รับจ้างยกไม้เข้า ตาเนินอน	
30 มี.ค. 64	ผู้รับจ้างยกไม้เข้า ตาเนินอน	
31 มี.ค. 64	ผู้รับจ้างขนเศษไม้จากบริเวณข้างพื้นที่ ทำนบ กรบตา ทางเข้า เขต ๓๐	
1 เม.ย. 64	ผู้รับจ้างกรบตา ทางเข้า เขต ๓๐	
2 เม.ย. 64 (ลงชื่อ)	ผู้รับจ้างกรบตา ทางเข้า เขต ๓๐ และ ขุดลอก บริเวณทาง อีกรัว เพื่อตัดต้นรังในเขต ผลปทกร ว่าบงตา ไม้ถูกตัดติดกับ สังกะจิว จึงสั่งให้ ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานไว้ก่อน จนกว่าจะ 11 ก.ย	หยุดงานช่วงตรวจ
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	พยาน

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

วันที่	27 มี.ค. 64	28 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	30 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64	1 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64
หัวหน้าคนงาน/ช่าง	-	-	-	-	1	1	1
กรรมกร	-	-	-	-	5	5	5
รวม	-	-	-	-	6	6	6

(นางเขาวนาถ สุเมธีกุล)

ผู้ควบคุมงาน

(นางวาศนา ศิลปวิสุทธิ)

ผู้แทนผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้าง ของ อบต.นาบอน

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนน สายถนนเอเชีย ๔๑ - ถนนสายสี่แยกบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่บุกเบิกไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ใช้วัสดุหินถมยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบเกรดตลอดช่วงบุกเบิกสองข้างทางตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ ๓๔๕,๔๙๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔


ผู้รับจ้าง น้องแชมป์การก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน นางเยวณาด สุเมธีกุล

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายภัทรเดช ทองแป้น | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวกัญญาณี ชูคำ | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นางนิภาพร เขียวทองจันทร์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |


(ลงชื่อ)



(นายเจริญ ศิริคำ)

ผู้จ้าง


(ลงชื่อ)



(นางสาวสวลี ขจรสุวรรณ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางสุนันทา ทพยสุขุม)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ)

พยาน