

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาเขตพรหมคีรี แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลอน อ.มบอญ จ.พิจิตรศรีธรรมราช แบบแผนที่

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง รายการเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากท่อถัง								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	รายการ			8,160.00	8,160.00	8,160.00	
	- ขุดดิน - ดมดิน	10.00	ลบ.ม.			153.00	1,530.00	1,530.00	
	- ทราซซายาบดอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.		500.00	64.00	128.00	1,128.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:2:5	0.30	ลบ.ม.		1,448.60	434.58	94.80	529.38	
	- คอนกรีต 1:2:4	3.00	ลบ.ม.		2,620.00	7,860.00	1,038.00	8,898.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.		498.13	6,973.82	163.00	2,282.00	
	- เหล็กเส้นกลมตีเรียบ SR.24 ขนาด Ø 6 มม.	30.00	กก.		21.75	652.50	3.00	90.00	742.50
	- เหล็กเส้นกลมตีเรียบ SR.24 ขนาด Ø 9 มม.	90.00	กก.		20.78	1,870.20	3.00	270.00	2,140.20
	- ตะปู	3.00	กก.		56.08	168.24		168.24	
	- ลวดลวดเหล็ก	3.00	กก.		50.16	150.48		150.48	
	- น็อคสกรูยึดท่อถังพร้อมแหวนรอง ขนาด Ø 25 มม. ยาว 0.85 ม.	8.00	ชุด		400.00	3,200.00		3,200.00	
2	งานผนังขี้เหล็กเก็บน้ำ (รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากไปรษณีย์) (รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากไปรษณีย์)	1.00	รายการ		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
	- ท่อถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงกลมไปรษณีย์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	1.00	ถัง		210,000.00	210,000.00		210,000.00	
	รวมค่าแรงติดตั้ง								
3	ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- เหล็กตัวทองเหลืองขนาด Ø 2"	1.00	ชุด		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์วขนาด Ø 2"	1.00	ชุด		1,048.00	1,048.00		1,048.00	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงสร้างระบบประปาชุดพหุชนิดที่ แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช แบบแผนที่ รายการเลขที่

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดมีหน่วยยก 2"	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑.๒" ชั้น 13.5 สูง 11.40 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	900.00	900.00			900.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑.๒" ชั้น 13.5 สูง 11.70 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเดิน)	1.00	ชุด	630.00	630.00			630.00	
	- ประตูน้ำแบบบอดแล้วตัวขนาด ๑.๒๕"	1.00	ชุด	2,380.00	2,380.00			2,380.00	
	- เสากล้อพีทของแดงขนาด ๑.๒๐ ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดงเบอร์ 25 มม.	5.00	ชุด	105.00	525.00			525.00	
	- แท่งทองแดงขนาด ๑.๒๕ ม. ยาว 1.8๐ ม.	1.00	ชุด	400.00	400.00			400.00	
	- มิเตอร์ ไฟฟ้า 1.5 แอมป์พร้อมสายไฟและอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00			3,800.00	
4	มาตรฐานราคากลาง (ชนิดไม่ต่อเติม)								
	- ชุดดิน - อมดิน	0.45	ลบ.ม.			153.00		68.85	
	- ทราชขยายบดอัดแน่น	0.45	ลบ.ม.	500.00	225.00	64.00		253.80	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	2,620.00	3,930.00	346.00		4,449.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.50	ตร.ม.	498.13	249.07	163.00		330.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด ๑.๒๕ ม.	20.00	กก.	20.78	415.60	3.00		475.60	
	- ถวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	50.16	25.08			25.08	
5	ตั้งกรงขมิมเหล็ก								
5.1	- ตั้งกรงขมิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ๑.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรงน้ำที่อยู่ภายใน รวมค่าแรงติดตั้ง	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00			60,000.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาจุดชุมชนตัด แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.พิจิตรศรีธรรมราช แบบแผนที่ รายการเลขที่

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานอุปกรณ์ระบบท่อในภายในถัง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 2.5"	6.00	ม.	234.75	1,408.50			1,408.50	
	- ท่อ พี.วี.ซี ขนาด Ø 2.5" ชั้น 8.5	2.00	ม.	64.85	129.70			129.70	
	- ข้อต่อพี.วี.ซี ขนาด Ø 2.5"	2.00	อัน	270.00	540.00			540.00	
	- ข้อต่อเหล็ก 90 องศา Ø 2.5"	4.00	อัน	84.12	336.48			336.48	
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์วขนาด Ø 2.5" (เหล็ก)	6.00	ชุด	2,380.00	14,280.00			14,280.00	
	- ยูนิออนเหล็กขนาด Ø 2.5" (เหล็ก)	2.00	อัน	450.00	900.00			900.00	
	- น๊อตเหล็กขนาด Ø 2.5" (เหล็ก)	7.00	อัน	170.00	1,190.00			1,190.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 65 x 65 x 65	1.00	อัน	197.60	197.60			197.60	
	- ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน			1,500.00		1,500.00	
7	งานติดตั้ง								
	ติดตั้งถังซีเมนต์ขนาด 1.5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	1,000.00		24,000.00	
	แพรวบับมอเตอร์ซีเมนต์และ ท่อพี.วี. Ø 1.5 นิ้ว	1.00	ชุด	6,040.00	6,040.00			6,040.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุ + แรงงานทั้งหมด							383,460.80	